

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA****OBRA: FECHAMENTO EM ALAMBRADO DA CRECHE MUNICIPAL "Maria dos Santos Pereira - Dona Merita"****Avenida Rafael Sabadoto esquina com Rua Boa Vista, neste município de Cosmorama/SP****CPOS - BOLETIM 199 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI COM DESONERAÇÃO - MÊS DE REF: 09/2025 E DATA: 10/10/2025****BDI 20,34%****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT S/BDI	V. UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1.0			FECHAMENTO EM ALAMBRADO					R\$ 0,00
1.1	CDHU	02.10.050	LOCAÇÃO PARA ALAMBRADOS	m	51,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 cm - completa	m	30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	m	51,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	CDHU	34.05.320	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	m²	10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0			PISO DE CONCRETO - ÁREA EXTERNA					R\$ 0,00
2.1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	m³	4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0			ARQUIBANCADA - PÁTIO					R\$ 0,00
3.1			FUNDAÇÃO					
3.1.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.2	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	18,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.3	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	4,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.4	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, fck = 20 MPa	m³	0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.5	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	m³	0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2			ESTRUTURA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.1	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	m²	14,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.2	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	40,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.3	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	11,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.4	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, fck = 20 MPa	m³	0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.5	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	m³	0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.6	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3			FECHAMENTO					
3.3.1	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	m²	20,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.2	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	m²	41,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.3	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	41,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.4	CDHU	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	41,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.5	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES	m²	41,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4			COMPLEMENTARES - ASSENTO					
3.4.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.2	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	m²	4,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.3	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, fck = 20 MPa	m³	0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.4	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³	0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	4,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.7	CDHU	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	m²	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.8	CDHU	49.06.020	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	m²	1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0			ESQUADRIA - ENTRADA					-
4.1	CDHU	24.02.040	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	m²	4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL								R\$ 0,00

Cosmorama, 22 de outubro de 2025

WELIGTON RODRIGO BRAZ

DIRETOR DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS