



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICAS NA PRAÇA DO TERMINAL RODOVIÁRIO "DR. ADÃO P. NUNES" DE COSMORAMA/SP

AV. DELFINO RODRIGUES MACHADO, CENTRO - COSMORAMA/SP

CPOS - BOLETIM 199 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI (COM DESONERAÇÃO) - MÊS DE REF: 09/2025

BDI 20,34%



ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.
1.0			PLACA DE OBRA	
1.1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	
2.1	CDHU	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²
2.2	CDHU	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²
3.0			INFRAESTRUTURA	
3.1	CDHU	12.01.041	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	m
3.2	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³
3.3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²
3.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg
3.5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³
3.6	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³
4.0			SUPERESTRUTURA	
4.1	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg
4.2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³
4.3	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³
5.0			COBERTURA	
5.1	CDHU	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg
5.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²
5.3	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m
5.4	CDHU	16.12.200	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESURA DE 0,50MM	m
5.5	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m
6			PISO DE CONCRETO	
6.1	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	m³
6.2	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	m³
7			CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	
7.1	CDHU	24.08.020	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	m
7.2	CDHU	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m
8.0			PINTURA	
8.1	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	m²

Cosmorama, 18 de dezembro de 2025

WELIGTON RODRIGO BRAZ

DIRETOR DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS