



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO - ALMOXARIFADO MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ALMOXARIFADO E SERRARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMPREITADA GLOBAL
CDHU - BOLETIM 197 (COM DESONERAÇÃO)
BDI 25%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2				
2.0		GALPÃO 01					
2.1		FUNDAÇÃO					
CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M				
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3				
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG				
CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3				
CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3				
2.2		SUPERESTRUTURA					
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG				
2.3		COBERTURA					
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG				
CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2				
CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M				
CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M				
2.4		PINTURA					
CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2				
3.0		GALPÃO 02					
3.1		FUNDAÇÃO					
CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M				
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3				
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG				
CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3				
CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3				
3.2		SUPERESTRUTURA					
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG				
3.3		COBERTURA					
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG				
CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2				
CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M				



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO - ALMOXARIFADO MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ALMOXARIFADO E SERRARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMPREITADA GLOBAL
CDHU - BOLETIM 197 (COM DESONERAÇÃO)
BDI 25%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M				
3.4		PINTURA					
CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2				
3.5		PORTÃO E GADIL					
CDHU	34.05.320	Portão de ferro em metalon	M2				
CDHU	34.05.310	Gradil de ferro em metalon	M2				
		TOTAL GERAL COM BDI					