PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO DO BAIRRO VILA NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMPREITADA GLOBAL
BOLETIM CDHU 196 (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 22,68% DATA BASE: nov/24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
	1.0	**CONSTRUÇÃO DE ENTRADA E MUROS**					
	1.1	**Demolição de Muro e entrada existentes**					**R$ -**
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00		R$ -	**R$ -**
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	43,15		R$ -	**R$ -**
CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	4,48		R$ -	**R$ -**
	1.2	**Remoção do Telhado**					**R$ -**
CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	17,85		R$ -	**R$ -**
CDHU	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	M2	17,85		R$ -	**R$ -**
CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	0,89		R$ -	**R$ -**
	1.3	**Construção da Entrada do Cemitério**					**R$ -**
CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	9,41		R$ -	**R$ -**
CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	18,00		R$ -	**R$ -**
CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,82		R$ -	**R$ -**
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,19		R$ -	**R$ -**
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	97,24		R$ -	**R$ -**
CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	21,29		R$ -	**R$ -**
CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	3,56		R$ -	**R$ -**
CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,97		R$ -	**R$ -**
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,59		R$ -	**R$ -**
CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	49,26		R$ -	**R$ -**
	1.4	**REVESTIMENTO - Entrada do Cemitério**					**R$ -**
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	135,86		R$ -	**R$ -**
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	49,26		R$ -	**R$ -**
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	49,26		R$ -	**R$ -**
CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	18,45		R$ -	**R$ -**
	1.5	**PINTURA INTERNA E EXTERNA - Entrada do Cemitério**					**R$ -**
CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	135,86		R$ -	**R$ -**
CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	15,28		R$ -	**R$ -**
CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	24,75		R$ -	**R$ -**
	1.6	**COBERTURA - Entrada do Cemitério**					**R$ -**
CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2	20,44		R$ -	**R$ -**
CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	20,44		R$ -	**R$ -**
CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	18,40		R$ -	**R$ -**
	1.7	**ESQUADRIAS - Entrada do Cemitério**					**R$ -**
CDHU	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	1,89		R$ -	**R$ -**
CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	5,75		R$ -	**R$ -**
	1.8	**Construção de Muros**					**R$ -**
CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	219,91		R$ -	**R$ -**
CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	184,00		R$ -	**R$ -**
CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,80		R$ -	**R$ -**
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,20		R$ -	**R$ -**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO DO BAIRRO VILA NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMPREITADA GLOBAL
BOLETIM CDHU 196 (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 22,68% DATA BASE: nov/24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	420,14		R$ -	**R$** -
CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	108,42		R$ -	**R$** -
CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	15,26		R$ -	**R$** -
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	15,26		R$ -	**R$** -
CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	18,50		R$ -	**R$** -
CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	439,82		R$ -	**R$** -
CDHU	16.33.410	Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm	UN	371,00		R$ -	**R$** -
	1.9	**Serviços Complementares**					**R$** -
CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	2,60		R$ -	**R$** -
	TOTAL GERAL						**R$ 0,00**

ART:

Cosmorama/SP., 20 de janeiro de 2024.

REGINA GARCIA FASSANI
Engenheira Civil
CREA 5061767180

NELSON NARCISO DA SILVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal